


#### Izvleček mrež

Poz.	Kosov	Oznaka mreže	Dožnja[m]	Širina [m]	Teža [kg]
1	2	Q 335	3.700	2.140	84.14
2	2	Q 335	3.700	1.130	44.53
3	2	Q 335	3.700	1.710	67.39
4	18	Q 335	3.700	2.200	780.33
5	2	Q 335	3.700	0.860	33.89
6	2	Q 335	3.700	0.790	31.21
7	2	Q 335	3.700	2.160	85.13
8	16	Q 424	0.980	2.200	232.54
9	4	Q 424	0.980	1.890	49.81
10	2	Q 424	0.980	1.010	13.34
11	2	Q 424	0.980	1.160	15.33
12	2	Q 424	3.700	2.010	100.06
13	2	Q 424	3.700	1.110	55.26
14	2	Q 424	2.400	1.110	35.87
15	20	Q 424	3.700	2.200	1095.20
16	2	Q 424	3.700	2.160	107.53

Skupna teža [kg]: 2831.56



KOLIČINA BETONA: 41,87 m³

## ARMATURNI NAČRT STEN 2. NADSTROPJA - STENE 1-9

M 1:50 -BLOK A2-

C 25/30, XC1, Dmax=16, S4, VB2, B 500B, c=3,0cm

**POZOR!!** Glej tudi ostale načrte sten, plošč, armaturo stebrov ter sicer in ostale armaturne načrte!!!

**POZOR!!** DOKONČNE POZICIJE ODPRTIN USKLADI IZVAJALEC GRADBENIH DEL Z IZVAJALCEM INSTALACIJ UPOŠTEVAJOČ TEHNOLOGUJO IN OPREMO. VSE DIMENZIE IN KOTE USKLADITI Z ARHITEKTURO!!!

**Naložba: Stanovanjska soseda Dečkovo naselje - DN 10**  
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  
Predmetna naložba B.3 - Skupaj za izboljšanje urbanega okolja, sklonjenosti, varnosti in dekontaminaciji degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje oneskajenosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Usklajevanje rabe prostora na urbanih območjih.

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

**KONSTAT BIRO**  
PROJEKTIRANJE in INŽENIRING d.o.o.  
Varnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Številka projekta	35/18
Investitor	Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje
Objekt	STANOVANJSKA SOSEKA DEČKOVO NASELJE Večstanovanjska stavba - TIP A2
Nadst.	ARMATURNI NAČRT STEN 2. NADSTROPJA - STENE 1-9
Projektant	PZI
Vodja projekta	Miloš JEFTIČ, univ.dipl.inž.arh.
Odgovorni projektant	Edvard ŠTOK, univ.dipl.inž.grad.
Sodelovalci	Matjaž BOLTE, dipl.inž.grad.
Merilo	1:50
List	A-19
Datum	Julij 2019
Pregledal	