


Seznam palic - oblika krivljenja

Poz.	Kosov	Fi	Posam. dolžina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v menilu)	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	290	14	12.00		3480.00	4210.80
2	127	14	12.00		1524.00	1844.04
3	55	14	11.99		659.45	797.93
4	55	14	1.16		63.80	77.20
5	34	14	9.62		326.98	395.65
6	17	14	2.32		39.47	47.76
7	18	14	6.36		114.42	138.45
8	200	14	1.68		336.41	407.05
9	24	14	8.37		200.92	243.11
10	24	14	2.66		63.88	77.29
11	78	14	11.47		894.82	1082.73
12	74	10	3.50		259.00	159.80
13	86	14	4.00		344.00	416.24
14	52	12	3.50		182.00	161.62
15	26	12	2.50		65.00	57.72
16	48	14	5.00		240.00	290.40
17	18	14	2.70		48.52	58.71
18	43	16	4.00		172.00	271.76
19	68	22	6.00		408.00	1217.47
20	164	22	4.00		656.00	1957.50
21	80	10	4.10		328.00	202.38
22	38	14	6.50		247.00	298.87
23	26	14	7.23		187.98	227.46
24	32	10	2.45		78.40	48.37
25	32	10	1.98		63.36	39.09
26	16	14	2.76		44.16	53.43
27	32	16	2.10		67.20	106.18
28	40	12	1.57		62.80	55.77
29	540	10	1.39		750.60	463.12
Skupna teža [kg]:					15407.90	

SPODNJA ARMATURA TEMELJNE PLOŠČE

1:50



ARMATURNI NAČRT  
SPODNJE ARMATURE  
TEMELJNE PLOŠČE  
-- BLOK "A2" --  
M 1:50

(C 25/30) ; c=4 cm ; Bst 500 S ; B 500 A

POZOR!! Glej tudi ostale načrte sten, plošč, armaturo stebrov ter sider in ostale armaturne načrte!!!


POZOR!! DOKONČNE POZICIJE ODPRITIN USKLADI IZVAJALEC GRADBENIH DEL Z IZVAJALCEM INSTALACIJ UPOŠTEVVAJOČ TEHNOLOGIJO IN OPREMO. VSE DIMENZJE IN KOTE USKLADITI Z ARHITEKTURO!!!

Naložba: Stanovanjska soseda Dečkovo naselje - DN 10  
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  
Predmetna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživilitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z zonedo, na kateri poteka proizvodnja), zmanjšanje onesrečenosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.

REPUBLIKA SLOVENIJA  
POSREDOVANJE V PROMETU NEPREMIČNOSTMI  
POSREDOVANJE V PROMETU NEPREMIČNOSTMI  
POSREDOVANJE V PROMETU NEPREMIČNOSTMI  
POSREDOVANJE V PROMETU NEPREMIČNOSTMI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

DISTANČNIK  
položiti 1/m2



	
Številka projekta	35/18
Investitor	Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva cesta 1, 3000 Celje
Objekt	STANOVANJSKA SOSEKA DEČKOVO NASELJE Večstanovanjska stavba - TIP A2
Načrt	ARMATURNI NAČRT SPODNJE ARMATURE TEMELJNE PLOŠČE BLOK - A2
Projekt	PZI
Vodja projekta	Miloš JEFTIČ u.d.i.a. A-1237
Odgovorni projek.	Edvard ŠTOK u.d.i.g. G-0145
Sodelavci	Matej Škrjinar gr.rah.
Merilo	1:50
List	A-01
Datum	Julij 2019
Pregledat.	