



TEMELJNA PLOŠČA MED OSMI 1-5
Zgornja armatura



Seznam palic - oblika krivljenja

Poz.	Kosov	Fi	Posam. dolžina [m]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	54	12	3.00	300	162.00	149.04
2	276	16	4.00	400	1104.00	1808.35
3	35	20	6.00	600	210.00	535.50
4	126	20	5.00	500	630.00	1606.50
5	231	12	2.00	200	462.00	425.04
6	11	16	6.00	600	66.00	108.11
7	11	14	5.00	500	55.00	68.86
8	39	16	3.00	300	117.00	191.65
9	48	16	2.00	200	96.00	157.25
10	278	12	1.18	118	328.04	301.80
11	274	12	1.20	120	328.80	302.50
12	260	12	1.22	122	317.20	291.82
13	268	12	1.24	124	332.32	305.73
14	114	12	1.26	126	143.64	132.15
15	104	12	1.28	128	133.12	122.47

Min. preklapni palic za C25/30:
ø8 - 45cm
ø10-56cm
ø12-68cm
ø14-79cm
ø16-129cm
ø20-161cm
ø22-177cm
ø25-201cm
ø28-225cm



ARMATURNI NAČRT
ZGORNJE ARMATURE
TEMELJNE PLOŠČE MED OSMI 1-5
-- GARAŽNA HIŠA --
M 1:50


C 25/30 XC2/XD1/XF1 PV-I C1 0,2 Dmax 31,5mm S3
c=4 cm ; Bst 500 S ; B 500 A

POZOR!! Glej tudi ostale načrte sten, plošč, armaturo stebrov ter sider in ostale armaturne načrte!!!

POZOR!!! DOKONČNE POZICIJE ODPR TIN USKLADI IZVAJALEC GRADBENIH DEL Z IZVAJALCEM INSTALACIJ UPOŠTEVAJOČ TEHNOLOGIJO IN OPREMO. VSE DIMENZIJ E KOTE USKLADITI Z ARHITEKTURO!!!

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, odzivil mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z obnovijo, na katerih polovka preobrazbi), zmanjšanje onesrčenosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.

Številka projekta	35/18
Investitor:	Nepremičnine Celje d.o.o., Mikošičeva cesta 1, 3000 Celje
Objekt:	STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE GARAŽNA HIŠA - GH
Načrt:	ARMATURNI NAČRT ZGORNJE ARMATURE TEMELJNE PLOŠČE MED OSMI 1-5
Projekt:	PZI
Vodja projekta:	Miloš JEFTIČ u.d.i.a. A-1237
Odgovorni projek.	Edvard ŠTOK u.d.i.g. G-0145
Sodelavci:	Persida Ivančević gr.teh.
Merilo:	1:50
List:	A-03
Datum:	Marec 2019
Pregled:	



Razrez mrež - oblike krivljenja

Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
76	Q 424	6674.32	6437.68
76	Vsota	6674.32	6437.68