


KOLIČINA BETONA ZA Ø60: 1460 m³



P2 - L=20m

Skupno L = 5160 m'

Količina armature na 1 pilot: 300kg


Skupna količina armature: 77400kg

Beton C35/45

$c = 2,5 \text{ cm}$

B 500B

Prerez 01 - 01



Spiralna stremenska armatura

Ø 8/ 5cm (1m na vrhu in dnu pilota)/ 15cm

P1 - L=20m

Število pilotov = 258

Skupno L = 5160 m'

Količina armature na 1 pilot: 376kg


Skupna količina armature: 97008kg

Beton C30/37

$c=7\text{ cm}$


B 500B

Prerez 03 - 03



GLAVA PILOTA


a)



GLAVA PILOTA

b)

P1 - L=20m



ARMATURNI NAČRT PILOTOV -GARAŽNA HIŠA-

M 1:50; 1:20

Ø60 = C 30/37, XC2, XD3, XF4, PV-II, D_{max}=32, S4, B 500B, c=7,0cm

35/35 = C 35/45, XC2, XD3, XF4, PV-II, Dmax=32, S4, B 500B, c=7,0cm

POZOR!! Glej tudi ostale načrte sten, plošč, armaturo stebrov ter sider in ostale armaturne načrte!!!

POZOR!! DOKONČNE POZICIJE ODPRTIN USKLADI IZVAJALEC GRADBENIH DEL Z IZVAJALCEM INSTALACIJ UPOŠTEVAJOČ TEHNOLOGIJO IN OPREMO. VSE DIMENZIJE IN KOTE USKLADITI Z ARHITEKTURO!!!

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje kakovosti urbanega okolja, oživilje mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.



Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.



ident.st. 0429

Številka projekta	35/18	
Investitor:	Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje	
Objekt:	STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE GARAŽNA HIŠA - GH	
Načrt:	ARMATURNI NAČRT PILOTOV	
Projekt:	PZI	
Vodja projekta:	Miloš JEFTIČ, univ.dipl.inž.arh.	A-1237
Odgovorni projek.	Edvard ŠTOK, univ.dipl.inž.grad.	G-0145
Sodelavci:	Ivan MALOČA, dipl.inž.grad.	
Merilo:	1:50; 1:20	
List:		A-00
Datum:	Julij 2019	
Pregledal:		