

Seznam palic - oblika krivljenja


Poz.	Kosov	Fi	Posam. dolžina [mm]	Kotirana oblika krivljenja (ni v merilu)	Skupna dolžina [m]	Teža [kg]
1	204	16	3.00	300	612.00	1002.46
2	130	12	3.00	300	390.00	358.80
3	10	16	3.00	150 150	30.00	49.14
4	416	12	1.05	149 149	436.80	401.86
5	236	12	1.07	149 149	252.52	232.32
6	232	12	1.09	149 149	252.88	232.65
7	32	12	1.13	149 149	36.16	33.27

Skupna teža [kg] : 2310.50

Min. preklon palic za C25/30:
ø8 - 45cm
ø10-56cm
ø12-68cm
ø14-79cm
ø16-129cm
ø20-161cm
ø22-177cm
ø25-201cm
ø28-225cm

Razrez mrež - oblike krivljenja

Štev.	Opis	Bruto teža	Neto teža
65	Q 335	4514.25	4257.53
65	Vsota	4514.25	4257.53



ARMATURNI NAČRT PLOŠČA NAD PRITLIČJEM OSMI 1-5 ZGORNJA ARMATURA -- GARAŽNA HIŠA -- M 1:50

C 25/30 XC2/XD1/XF1 PV-I C1 0,2 Dmax 31,5mm S3
c=4 cm ; Bst 500 S ; B 500 A
POZOR!! Glej tudi ostale načrte sten, plošč, armaturo stebrov ter sider in ostale armaturne načrte!!!

POZOR!! DOKONČNE POZICIJE ODPR TIN USKLADI IZVAJALEC GRADBENIH DEL Z IZVAJALCEM INSTALACIJ UPOŠTEVAJOČ TEHNOLOGIJO IN OPREMO. VSE DIMENZIJ E IN KOTE USKLADITI Z ARHITEKTURO!!!

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, ožvlečenje mest, sanacije in dekorativne degradirane zemljišče (vključno z območji, na katerih poteka predizgradnja, zmanjšanje onesvečenosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa - Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, VEŠČINSKO INŠTITUCIJO
NALOŽBA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Številka projekta	35/18
Investitor:	Nepremičnine Celje d.o.o., Mikošičeva cesta 1, 3000 Celje
Objekt:	STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE GARAŽNA HIŠA - GH
Načrt:	ARMATURNI NAČRT PLOŠČE NAD PRITLIČJEM MED OSMI 1-5 ZGORNJA ARMATURA
Projekt:	PZI
Vodja projekta:	Miloš JEFTIČ u.d.i.a. A-1237
Odgovorni projek.	Edvard ŠTOK u.d.i.g. G-0145
Sodelavci:	Persida Ivančević gr.teh.
Merilo:	1:50
List:	A-12
Datum:	Marec 2019
Pregled edicij:	